

# ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

---

## I. Zmluvné strany

**Objednávateľ :** **Obec Rakovo**  
**so sídlom:** Rakovo 8, 03842 Rakovo, SK  
**zástupca:** Patrik Antal  
**IČO:** 00647365  
**DIČ:** 2020591749  
**Bankové spojenie:** Prima banka  
**Číslo účtu:** SK82 5600 0000 0030 0459 0005  
(ďalej ako objednávateľ)

a

**Zhotoviteľ:** **JaPS s.r.o.**  
**So sídlom:** Jánošíkova 536/43, 01501 Rajec, SK  
**IČO:** 36404519  
**DIČ:** 2021642590  
**IČ DPH:** SK2021642590  
**Bankové spojenie:** ČSOB, a.s. Žilina  
**Číslo účtu:** SK59 7500 0000 0040 1595 9810  
(ďalej ako zhotoviteľ)

## II. Východiskové údaje

- 2.1. **Názov stavby:** Chodník popri št. ceste III/2161 - Chodník 2. a 3. etapa  
2.2. **Miesto stavby:** Obec Rakovo  
**Okres:** Martin

## III. Predmet diela

- 3.1. Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavbu s názvom: **Chodník popri št. ceste III/2161 - Chodník 2. a 3. etapa**
- 3.2. Práce budú vykonávané podľa príslušnej časti Projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú súčasťou Prílohy č. 1, ale sú potrebné alebo nevyhnutné pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu Diela. Tieto činnosti, pokiaľ budú realizované, budú súčasťou ceny Diela podľa bodu 5.1 Zmluvy.
- 3.3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo bez zjavných väd od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

#### IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:  
Termín ukončenia diela: do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo.
- 4.2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.

#### V. Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>51 973,96 EUR</b>
<b>DPH 10 %:</b>	<b>5 197,40 EUR</b>
<b>Cena celkom s DPH:</b>	<b>57 171,36 EUR</b>

Cena Diela zahŕňa všetko, čo je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite podľa Projektovej dokumentácie, dokumentácie zmeny stavby pred dokončením resp. výkaz-výmer dokumentom prípadne iným ekvivalentným dokumentom, ktorý definuje rozsah prác, a to predovšetkým:

- a) zaobstaranie, montáž, kompletáž, skúšanie, odovzdanie a ochrana všetkých častí Diela,
- b) riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky,
- c) doprava, poradenstvo, konzultácie, činnosti pred začatím prác, počas zhotovovania prác a pri ukončení. doprava, vyloženie, zvislá doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materiálov, strojov a zariadení,
- d) všetky vedľajšie náklady, poplatky, úhrady za úradné skúšky, odborné posudky orgánov štátnej správy a primeraný zisk Zhotoviteľa.

- 5.2 Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny:
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
  - v prípade zmeny colných a daňových predpisov, dovoznej prirážky a devalvácie meny, oficiálne vyhlásenej vládou SR.
  - ak z viny objednávateľa nebude možné dodržať termín dokončenia stavby – cena sa v tomto prípade upravuje pomocou indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor publikovaného ŠÚ SR, a to tak, že sa upravuje len cena prác, ktoré ku dňu dokončenia stavby neboli realizované a odo dňa zmluvného dodania prác.
- 5.3 Pri väčšom množstve jednotiek práce ako je uvedené v predložennom výkaze výmer sa použije jednotková cena ako pri rozpočtovanom množstve.

#### VI. Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Diela Objednávateľovi.
- 6.2 Splatnosť faktúry je dohodnutá do 60 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
- 6.3 Zhotoviteľove faktúry musia obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musia obsahovať:
- číslo faktúry,
  - názov Diela,
  - predmet úhrady,
  - IČO Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa,
  - IČO Objednávateľa, názov Objednávateľa,
  - číslo Zmluvy (dodatku k Zmluve),
  - vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi,

- čiastku k úhrade spolu,
- splatnosť faktúry,
- fakturačné obdobie,
- musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene Zhotoviteľa a opatrená pečiatkou,
- názov a kód projektu.

### **VII. Záručná doba – zodpovednosť za vady**

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Záručná doba diela je 2 roky od dodania predmetu diela, podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. V rámci záruky ručí zhotoviteľ za vecné odborné vykonanie prác a za to, že tieto práce zodpovedajú príslušným normám. Záruka na materiál je daná tak, ako udávajú jednotliví výrobcovia.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby a vady materiálu, zabezpečeného objednávateľom, alebo nevhodnosťou použitého materiálu, ktorý použil na základe požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za chyby, spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, daných objednávateľom.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady stavby odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr v lehote do 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
- 7.4 Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku. Chyby diela musí oznámiť bez zbytočného odkladu najneskôr do konca záručnej doby podľa čl. VII bod 1.

### **VIII. Podmienky vykonania diela**

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

- 8.1 Objednávateľ je povinný na základe dokumentu o prevzatí staveniska odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol začať na ňom práce podľa projektu a podľa podmienok dohodnutých v zmluve.
- 8.2 Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok a čistotu.
- 8.3 Zhotoviteľ uvoľní pracovisko ku dňu odovzdania diela.
- 8.4 Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
- 8.5 Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia k užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu.

### **IX. Zmluvné sankcie**

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných sankciách:

- 9.1 Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu tejto zmluvy za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu tejto zmluvy.
- 9.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej fakturovanej ceny za každý deň omeškania s platením faktúry.

### **X. Vyššia moc**

- 10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.
- 10.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

### **XI. Ostatné ustanovenia**

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu č. III. tejto zmluvy.

- 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Túto zmluvu je možné zrušiť iba písomnou formou.
- 11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom a to oprávnenými osobami, najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditov,
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ.

## **XII. Záverečné ustanovenia**

- 12.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve.
- 12.2 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Ob. Zák..
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 12.4 Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.
- 12.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť až po splnení nasledovných podmienok:
- zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,
  - objednávateľovi budú preukázateľne pridelené finančné prostriedky na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky.
- 12.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:  
Príloha 1 : Rozpočet

V ..... dňa .....

V ..... dňa .....

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

Odberateľ: obec Rakovo  
 Projektant:  
 Dodávateľ: JAPOS, s.r.o. r.s.p.

Stavba : Chodník popri št. ceste III/2161  
 Objekt : Chodník 2 - 3 etapa

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 10.12.2022


### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konstruktie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách	Jednotková Spolu	Sut v tonách	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>												
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>												
1	221	113107123	Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm. do 200 m <sup>2</sup> 142,4*0,4 = 56,960	65,960	m <sup>2</sup>	24,53	1 618,00			0,400	26,364	0
			2*1,5*3 = 9,000									
2	221	113107142	Odstánenie podkladov alebo krytov žvižných hr. 50-100 mm. do 200 m <sup>2</sup> 142,4*0,4 = 56,960 9*1,5*3 = 40,500	97,460	m <sup>2</sup>	9,32	908,33			0,181	17,640	0
3	001	122201101	Odkopávky a prekopy nezap. v horn. tr. 3 do 100 m <sup>3</sup> 3*6*142,4*0,35 = 169,392	189,392	m <sup>3</sup>	6,25	1 183,70					0
4	001	122201109	Priplatok za lepkosť horniny tr.3	189,392	m <sup>3</sup>	1,09	208,44					0
5	272	131201101	Hĺbenie jám nezap. v horn. tr. 3 do 100 m <sup>3</sup> 1,5*1,5*2,4 = 18,000	18,000	m <sup>3</sup>	15,60	280,80					0
6	272	131201109	Priplatok za lepkosť v horn. tr. 3	18,000	m <sup>3</sup>	1,09	19,62					0
7	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m <sup>3</sup> 8*0,6*10,5+0,8*0,5 " výkop pre počítne dažďovej kanalizácie" = 3,120 (4,5-6,5)*0,6*0,3 " opomy mu" = 6,930	10,050	m <sup>3</sup>	4,75	47,74					0
8	272	132201109	Priplatok za lepkosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	10,050	m <sup>3</sup>	4,75	47,74					0
9	272	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 189,392+18*3,12+9,24 = 219,752	219,752	m <sup>3</sup>	3,85	846,05					0
10	001	171101111	Nesýpy zhm. z hornin nesúdržných syčkových v aktív. zóne dôstavné časti terénu pod konštrukčnými vrstvami vozovky - odhad 35 = 35,000	35,000	m <sup>3</sup>	6,55	229,25					0
11	MAT	563441970	Štítkovne 0-63A 35*1,75 = 61,250	61,250	l	24,50		1 500,63	1,00000	61,25000		0
12	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládka	210,512	m <sup>3</sup>	0,95	199,89					0
13	001	175101101	Obsyvo potrubia bez prehadenia sypaniny (1,5*1,5*2,3,14*(0,5**2)+1,5*3,14*(0,5**2)*0,2)+4 = 12,662	12,662	m <sup>3</sup>	20,20	255,77					0
14	800	5634354400	Kamenno drevné hrubé frakcia 16-32 12,662*1,75 = 22,159	22,159	l	21,50	476,42		1,00000	22,15900		0

JAPOS, s.r.o. - K.S.P.  
 Janošova 100/13  
 015 01 Bratislava  
 IČO: 26404519

**Přehled rozpočtových nákladů v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebního díla, remesla, výkaz-výměr	Množství výměra	Měrná jednotka	Jednotková cena	Konstruktce	Specifický materiál	Hmotnost v tonách	Suf. v tonách	DPH %
15	001	175101103	Otisy potrubia príplatok za prehodenie sypaniny 4*0,6*0,45 = 1,060	1,080	m3	12,50					0
16	MAT	56376005	Štítkosok 0,22mm (tředený) 1,08*1,678 = 1,812	1,812	l	21,85		39,59	1,00000	1,81200	0
17	001	181201101	Úprava pléne nášyp nezhuňnený	42,720	m2	0,50					0
18	001	181301103	Rozpresfrelie omice, skión do 1,5 do 500 m2 hr. do 20 cm 142,4*0,3 = 42,720	42,720	m2	2,95					0
19	MAT	103715100	Rašalina záhradnícka a kompostová tr. II. 70 l/bal	34,000	kus	12,00		408,00	0,02500	0,85000	0
20	231	183101112	Výkop jamiek bez výměny pôdy, objemu 0,01-0,02 m3 v rovine	238,000	kus	0,70					0
21		184102111	Výsadba dreveniny s balom v rovine alebo na svahu do 1,5, priemer balu nad 100 do 200 mm	238,000	ks	1,60				0,159	37,842
22	MAT	026520320	Krik listnatý stálezelený Cezmína ostrohlá - Ilex aquifolium	34,000	kus	24,20		822,80	0,00400	0,13600	0
23	MAT	02652470	Krik listnatý Tavolník japonský - Spiraea japonica Little Princess, dekoratívny kváľom	204,000	kus	4,35		887,40	0,00100	0,20400	0
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				10 996,59			7 338,17	3 658,42	86,41100	81,866	
2 - ZÁKLADY											
24	002	274521111	Vankús pod základy z kameňa hrubého drevného 63-125 mm 38,5*0,3*0,15 = 1,733	1,733	m3	56,42			1,81800	3,15059	0
25	011	274_311321814-R	Príplatok za železobetón tr. C25/30 pohľadový 38,5*0,3*0,3 = 4,620	4,620	m3	55,00			2,42704	11,21282	0
26	011	274321311	Základové pásy zo železobetónu tr. C16/20 38,5*0,3*0,9 = 10,395	10,395	m3	115,85			2,41680	25,14135	0
27	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie 38,5*2*0,3*0,3*2 = 23,280	23,280	m2	13,25			0,00223	0,05101	0
28	011	274351216	Debnenie základových pásov odsústránenie	23,280	m2	3,55					0
29	011	274361621	Výstuž základových pásov B51 500 (10505) 98*0,6*2*0,617*1,1/1000 "DN10" = 0,106 (38*2+0,3*98)*0,222*1,1/1000 "Dh 6" = 0,026	0,132	l	3 000,00			1,14997	0,15180	0
2 - ZÁKLADY spolu:				2 343,24			2 343,24	0,00	39,70858	0,000	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
30	015	348278402	Hlavica 390 x 390 mm betónová 39,5*0,4*1,02 = 100,725 1*0,725 = 0,275	101,000	kus	10,25			0,00290	0,29290	0
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 035,25			1 035,25	0,00	0,29290	0,000	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
31	271	451541111	Lôžko pod podlahu, sietky v otvorenom vykope zo štrkovej 4*0,6*0,15 = 0,360	0,360	m3	49,25			1,70340	0,61322	0


**JOPPA, s.r.o.**  
 Jánošíkova 5361A3  
 015 01 Paľec  
 06404519 DI  
 IČO

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovany materiál	Hmotnosť v tonách	Surf v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	
32	271	451572111	Lôžko pod potrubie, sloky v otvorenom výkope z kamenná drobného frázového	0,360	m <sup>3</sup>	61,25	22,05		1,89077	0,68069	0,68069	0
33	271	452112111	Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a mreža výška do 100 mm	4,000	kus	9,20	36,80		0,00660	0,02640	0,02640	0
34	MAT	592241370	Prstienec vyrovnávací TBS 10/9 62 5x10x9	4,000	kus	10,00		40,00	0,04600	0,18400	0,18400	0
			4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE spolu:	116,58			76,58	40,00		1,50430	1,50430	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE												
35	221	564851111	Podklad zo štrkôdite hr. 150 mm	513,000	m <sup>2</sup>	6,50	3 334,50		0,27994	143,60922	143,60922	0
			142,5*3,6 = 513,000									
36	221	567122114	Podklad z kamenná spevn cementom KZC-1, hr. 150 mm	514,800	m <sup>2</sup>	14,10	7 259,68		0,38302	197,17870	197,17870	0
			143*3,6 = 514,800									
37	221	572717204-S	Vyrovanie povrchu stáv krytov betónom asfaltovým AC hr. do 100 mm	43,850	m <sup>2</sup>	32,50	1 425,13		0,26054	11,42466	11,42466	0
			142,4*0,25 = 35,600									
			(2*1,5-0,5*0,5)*3 = 8,250									
38	272	572952122	Výsrazenie krytov vozov. po prekročoch asfaltobetónom hr. 70 mm	43,850	m <sup>2</sup>	22,50	986,63		0,17487	7,65926	7,65926	0
			142,4*0,25 = 35,600									
			(2*1,5-0,5*0,5)*3 = 8,250									
39	272	573211111	Posprek živičný spojovací z cesného asfaltu 0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup>	43,850	m <sup>2</sup>	0,95	41,66		0,00061	0,02675	0,02675	0
40	272	596811212	Vlodenie zámkovú dlažbu na cesty hr. 80 mm, sk. A, plochy 100-300 m <sup>2</sup>	427,200	m <sup>2</sup>	10,95	4 677,84		0,07400	31,61280	31,61280	0
			142,4*3 = 427,200									
41	MAT	592450300	Dlažba zámková hr 8 prirodná	435,744	m <sup>2</sup>	11,45		4 989,27	0,17280	75,28656	75,28656	0
			427,2*1,02 = 435,744									
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	22 713,71			17 724,44	4 989,27		466,80799	466,80799	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA												
42	271	671353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, lesnenie gum. kružkami	8,000	m	1,21	9,68					0
43	MAT	2863N8021	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x1000 - 41 10 35	8,000	kus	8,15		65,20	0,00235	0,01860	0,01860	0
44	271	677313123	Montáž tvároviek jednoslokových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	4,000	kus	2,45	9,80					0
45	271	984401111	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruža rovná TBS 29/80/9	16,000	kus	31,25	500,00		0,01428	0,22848	0,22848	0
46	MAT	2865A5261-01	Prechodka šachtová D150	4,000	kus	22,00		88,00				0
47	MAT	592240010	Skruža šachtová TBH 100/50-S 100x50x9	8,000	kus	55,00		440,00	0,37000	2,96000	2,96000	0
48	MAT	592243100	Skruža šachtová TBS 1-60 59/160	4,000	kus	56,00		224,00	0,40500	1,62000	1,62000	0
49	271	899104111	Osadenie pokloпов liatinových, oceľových s ramnom nad 150 kg	4,000	kus	35,00	140,00		0,00702	0,02808	0,02808	0
50	MAT	2865C1389	Poklop D400 DN600 kruh BEGU - 700948	4,000	kus	160,00		640,00	0,00461	0,01844	0,01844	0
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	2 116,68			659,48	1 457,20		4,87380	4,87380	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
51	221	917862111	Osad. chodník, oštvárik betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	284,800	m	8,55	2 435,04		0,13555	38,59855	38,59855	0

JSP s.r.o.
   
 Bratislava, Iľkova 55
   
 811 01
   
 tel. 015 111 1111
   
 fax 015 111 1111
   
 e-mail: jsp@jsp.sk
   
 www.jsp.sk

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo vymera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifickovany materiál	Hmotnosť v tonách	Suf v tonách	DPH %
									Jednotková Spolu	Jednotková Spolu	
52	MAT	5921C0101-01	142.4*2 = 284.800 Obrubník Premac1000/150/200mm 284.8*1.02 = 290.496 1-0.496 = 0.504	291,000	kus	6,75		1 964,25	0,09800	28,51800	0
53	221	918101111	Látko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 284,8*0,35*0,15 = 14,952	14,952	m3	113,95	1 703,78		2,38285	35,32933	0
54	272	918735112	Rezanie stávajúceho žvižného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	142,400	m	8,90	1 267,36		0,00003	0,00427	0
55	221	935113324-R	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žliabku s ochrann. hr. a krycím roštom D400/E600	11,000	m	31,50	346,50		0,46362	4,43982	0
56	MAT	5927A1306	Žliab pre vysokú záťaž BGZ-S SV G NW 151, č.o. s liatinovou hranou a s otvorením, bez spádu	11,000	kus	142,00		1 562,00	86,00000	946,00000	0
57	MAT	5927A1458-01	Stena čelná, koncová NW 150, pozinkovaná (BGZ-S SV)	4,000	kus	16,90		67,60	0,00013	0,00052	0
58	MAT	5927A1489	Spojovací materiál BGZ-S SV pre liatinový rošt	44,000	kus	2,45		107,80			0
59	MAT	5927A3801	Rošt liatinový NW 100 500/14725 SW 16/120 tr C 250 kN (bez 2 x spoj. mat.)	22,000	kus	39,00		858,00	0,00390	0,08580	0
60	221	935113442	Osadenie vpusťu pre odvodňovací monolit, polymérbetónový žliab Monoblock vnútornej šírky 150 mm	4,000	kus	25,95	103,80		0,18936	0,75744	0
61	MAT	5927A1455	Vpust BGZ-S SV G NW 150	4,000	kus	255,00		1 020,00	0,09000	0,36000	0
62	272	979082213	Vodorovná doprava suta po suchu do 1 km	22,563	t	1,62	36,55				0
63	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km suta	17,640	t	0,28	4,94				0
64	272	979082712	Nekládanie suta na dopravný prosílnedok 17,64*10 = 176,400	176,400	t	4,85	855,54				0
65	272	995217170	Bitumenové zmesí (iné ako uvedené v 17 03 01) 17 03 02 (O) 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu:	12 651,91		18,07	318,75	5 579,65	1,00000	17,64000	0
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	51 973,96			36 249,42	15 774,54	1 671,33269	1 671,33269	81,866
			<b>Za rozpočet celkom:</b>	<b>51 973,96</b>			<b>36 249,42</b>	<b>15 774,54</b>	<b>1 671,33269</b>	<b>1 671,33269</b>	<b>81,866</b>

**TOPPOS s.r.o. - I.S.P.**  
 Jarmilová 634/AS  
 01 101 101 101  
 01 364042